

TP — Configuration de l'accès SSH sur un Switch Cisco 2960

Objectif

Vous êtes administrateur réseau d'une petite entreprise. Un nouveau switch **Cisco 2960** vient d'être installé.

Pour des raisons de sécurité, l'administration distante du switch doit être réalisée **uniquement avec SSH. Telnet doit être interdit.**

Votre mission consiste à configurer le switch afin qu'un administrateur puisse se connecter à distance sur les **lignes VTY 0 à 4** avec un compte local.

1. Matériel

- 1 × Cisco Switch 2960
- 1 × PC

2. Plan d'adressage

Configurez les paramètres suivants :

Équipement	Interface	Adresse IP	Masque
PC-ADMIN	Fa0	192.168.10.100	255.255.255.0
SW1	VLAN 10	192.168.10.2	255.255.255.0

3. Travail demandé

Vous devez configurer **SW1** pour permettre son administration distante sécurisée.

Partie A — Configuration de base

1. Donner au switch le nom
2. Configurer un enable secret.

Le mot de passe choisi doit être suffisamment robuste.

Partie B — Configuration du VLAN de management

1. Créez le VLAN :
2. Configurez ensuite l'interface virtuelle
3. L'interface VLAN doit être active.

Partie C — Création du compte administrateur

Créez un utilisateur local ayant les privilèges administrateur.

Le mot de passe doit être stocké sous forme de secret et non avec la commande password.

Partie D — Préparation de SSH

Configurez le nom de domaine suivant :

Générez ensuite les clés RSA nécessaires au fonctionnement de SSH.

Pour ce TP, utilisez une taille de clé de 2048 bits

Partie E — Configuration des lignes VTY 0 à 4

C'est la partie principale de l'exercice.

Configurez les lignes : VTY 0 à 4

Les exigences sont les suivantes :

Authentification

Les utilisateurs doivent être authentifiés à partir de la **base locale des utilisateurs** du switch.

Protocole autorisé

Les lignes VTY doivent accepter SSH uniquement (**Telnet doit être interdit**).

Timeout

Une session VTY inactive pendant 5 minutes doit être automatiquement fermée.

9. Partie F — Tester la configuration

Depuis le PC-ADMIN, vérifiez d'abord la connectivité IP :

ping 192.168.10.2

Le ping doit fonctionner.

Ensuite, établissez une connexion SSH vers :

192.168.10.2

10. Partie G — Vérification sur le switch

Utilisez les commandes show appropriées pour vérifier les éléments suivants :

1. Adresse IP du switch

Vous devez être capable de vérifier que VLAN 10 = 192.168.10.2

2. VLAN

Vérifiez que VLAN 10 = MANAGEMENT et que Fa0/1 appartient bien à ce VLAN.

3. SSH

Vérifiez que :

SSH = activé

SSH version = 2

4. VTY

Vérifiez la configuration des lignes VTY 0 à 4

Vous devez notamment être capable de démontrer que :

Authentification locale = activée

SSH = autorisé

Telnet = interdit

Timeout = 5 minutes

11. Partie H — Identifier les failles de sécurité

12. Partie I — Proposer et appliquer les correction